

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico nel Comune di Matera - Via B. Croce n°11/B.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: A.T.E.R. - MATERA

Matera , 25/07/2018



L TECNICO
Geom. ~~Gosimo Damiano~~ GAUDIANO


U.S.T.O.
RUP
MATERA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Matera (SpCat 1) Via Benedetto Croce n.11/B (Cat 1)							
1 S.01.035.01 31/03/2015	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'im ... trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o frazione. Prospetto anteriore Prospetto posteriore Prospecti laterali Pozzo luce Rientranze laterali Rientranze centrali							
	SOMMANO mq							
						3'671,10	13,97	51'285,27
2 S.01.035.02 31/03/2015	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'im ... sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. (par.ug.=3671,1*3)							
		11013,30						
	SOMMANO mq/30g							
						11'013,30	0,54	5'947,18
3 S.01.027 31/03/2015	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.							
	SOMMANO mq							
						3'671,10		
	SOMMANO mq					3'671,10	2,62	9'618,28
4 S.03.006.07 31/03/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00. (lung.=27,7+27,7+11,2)							
			66,60					
						66,60		
	SOMMANO mq					66,60	4,10	273,06
5 S.03.006.08 31/03/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00. (par.ug.=66,6*3)							
		199,80						
	SOMMANO mq/30g							
						199,80		
						199,80	0,20	39,96
6 S.03.001.01 31/03/2015	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno. (lung.=27,7+27,7+11,2)							
			66,60					
						66,60		
	A RIPORTARE							
						66,60		67'163,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,60		67'163,75
	SOMMANO mq					66,60	11,01	733,27
7 S.04.005 31/03/2015	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... o, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x 120.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,26	66,26
8 S.04.006 31/03/2015	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da cm 120 x 120.					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	20,77	62,31
9 S.04.013.06 31/03/2015	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannel ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese Dimensioni 640 x 270 cm con altezza pari a 270 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	488,53	488,53
10 S.04.014.06 31/03/2015	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannel ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 270 cm. Per altri 4 mesi oltre il primo					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	327,54	982,62
11 S.02.001.03 31/03/2015	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m. Ponteggio ed esterno *(par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	10,99	98,91
12 S.02.002.05 31/03/2015	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 333x500 mm visibilità 10 m. Ponteggio ed esterno *(par.ug.=3*5)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,63	204,45
13 S.02.004.03 31/03/2015	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m.					3,00		
	A RIPORTARE					3,00		69'800,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		69'800,10
	SOMMANO cad					3,00	5,87	17,61
14 S.03.016.03 31/03/2015	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo OM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 Kg classe 21 BC.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,18	35,18
15 S.03.018.01 31/03/2015	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 Kg classe 21 BC.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,18	35,18
16 [NP01] 31/03/2015	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio opportunamente controventati e chiusura con cancello realizzato con telaio in profilo di acciaio e pannellato con rete metallica elettrosaldata. Il costo comprende anche il montaggio e lo smontaggio.- Accesso pedonale Accesso carrabile			1,500 3,500	2,000 2,000	3,00 7,00		
	SOMMANO mq					10,00	20,00	200,00
17 [NP02] 31/03/2015	Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, fino a 10 kW, comprensivo di Quadro Elettrico di Cantiere.-					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'438,07
	TOTALE euro							70'438,07
	A RIPORTARE							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001	Via Benedetto Croce n. 11/B Matera , 25/07/2018	70'438,07
	Riepilogo CATEGORIE Totale CATEGORIE euro	70'438,07
	 <p>The stamp is circular with the text 'UFFICIO TERRITORIALE PER L'EDILIZIA CIVILE - MATERA' around the perimeter. In the center, there is a signature and the name 'Ing. Cosimo Damiano GAUBIANO'.</p>	
		A RIPORTARE