

PROVINCIA DI MATERA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione alloggi ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni di GRASSANO, MARCONIA, MATERA, MONTALBANO JONICO, POLICORO, POMARICO, ROTONDELLA, SALANDRA, SAN MAURO FORTE

COMMITTENTE: AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA

Matera, 11/10/2023

IL TECNICO
Arch. Pierluigi Bianchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	INVALIDITA' 100% / CONNOTAZIONE DI GRAVITA' (SpCat 1)							
	SOSTITUZIONE VASCA CON DOCCIA (Cat 1)							
	06 - CANOSA MICHELINA, via Gonzaga, 35 - POLICORO (SbCat 2)							
1 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstopite e coprifili; bagno: bussola		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
2 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
3 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca *(lung.=1,70+2*0,60)		2,90		0,500	1,45		
	SOMMANO mq					1,45	12,90	18,71
4 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
5 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
6 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
7	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta							
	A R I P O R T A R E							82,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82,67
AP/01	avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
8 ATER.12	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... (Voce D1.03.004.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) per doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,69	132,69
9 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
10 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nel bagno, nella proiezione della vasca, per realizzare il piatto doccia a filo pavimento		1,70	0,700		1,19		
	SOMMANO mq					1,19	12,14	14,45
11 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,40	0,800		1,12		
	SOMMANO mq					1,12	25,59	28,66
12 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro per doccia a pavimento Vedi voce n° 11 [mq 1.12]					1,12		
	SOMMANO mq					1,12	3,70	4,14
13 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
14 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato							
	A R I P O R T A R E							542,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							542,47
15 ATER.07	CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=2*0,70+1,80)		3,20		0,600	1,92		
	SOMMANO mq					1,92	13,92	26,73
16 ATER.09	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nel piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
17 ATER.08	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: Con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1.500 mm e appendidoccia orienta ... (Voce D1.03.053.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,88	220,88
18 AP/02	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
19 AP/03	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) pavimento bagno		4,60	1,400		6,44		
	SOMMANO mq.					6,44	73,00	470,12
20 D3.07.001.01	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) pareti bagno *(lung.=4,60+1,40) a detrarre vuoti	2,00	6,00		2,200	26,40		
	finestra		0,80		1,200	-0,96		
	porta		0,90		2,100	-1,89		
	Sommano positivi mq.					26,40		
	Sommano negativi mq.					-2,85		
	SOMMANO mq.					23,55	60,00	1'413,00
	A R I P O R T A R E							3'106,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'106,26
21 D3.07.016.01	conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 20 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
22 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
24 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione radiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. water, lavabo, bidet					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,31	96,93
26 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici,							
	A R I P O R T A R E							3'869,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'869,13
28 B.21.006.01	compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: parete oltre il nuovo rivestimento bagno: pareti oltre il vecchio rivestimento *(lung.=2*1,37+4,58) bagno: soffitto		4,58		0,500	2,29		
			7,32		0,500	3,66		
			4,58	1,370		6,27		
	SOMMANO mq					12,22	5,80	70,88
29 B.21.008.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 27 [mq 12.22]					12,22		
	SOMMANO mq					12,22	3,14	38,37
	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		4,58	1,370		6,27		
	SOMMANO mq					6,27	5,39	33,80
30 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=4,58+1,37)	2,00	5,95		0,500	5,95		
	SOMMANO mq					5,95	13,06	77,71
	Parziale 06 - CANOSA Michelin, via Gonzaga, 35 - POLICORO (SbCat 2) euro							4'089,89
	09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA (SbCat 4)							
31 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspipite e coprifili; bagno: bussola		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
33 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		4'107,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4'107,50
34 B.02.003.01	SOMMANO cad Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca		1,60		0,500	1,00 0,80	19,81	19,81
	SOMMANO mq					0,80	12,90	10,32
35 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
36 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
37 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
38 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
39 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) Impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
40 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
	A R I P O R T A R E							4'817,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'817,22
41 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nel bagno, per esecuzione doccia a filo pavimento al posto della vasca		1,70	0,700		1,19		
	SOMMANO mq					1,19	12,14	14,45
42 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,60	0,800		1,28		
	SOMMANO mq					1,28	25,59	32,76
43 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 42 [mq 1.28]					1,28		
	SOMMANO mq					1,28	3,70	4,74
44 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
45 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=2*0,70+1,60)		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	13,92	25,06
46 ATER.09	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: Con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1.500 mm e appendidoccia orienta ... (Voce D1.03.053.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) per la doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,88	220,88
47 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazion doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
	A R I P O R T A R E							5'574,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'574,07
48 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,30	69,30
49 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,55	326,55
50 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) sul pavimento esistente		3,30	1,600		5,28		
	SOMMANO mq.					5,28	73,00	385,44
51 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) sul rivestimento esistente *(lung.=3,30+1,60) a detrarre vuoti - porta - finestra	2,00	4,90		2,200	21,56		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.		0,90 1,20		2,100 1,150	-1,89 -1,38		
	SOMMANO mq.					21,56 -3,27		
						18,29	60,00	1'097,40
52 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
53 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 52 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
	A R I P O R T A R E							7'506,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'506,64
54 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
55 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
56 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
57 B.02.047.01	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. lavabo, bidet, water					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,31	96,93
58 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
59 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: parete oltre il rivestimento *(lung.=1,60+3,30) bagno: soffitto	2,00	4,90 3,30	1,600	0,500	4,90 5,28		
	SOMMANO mq					10,18	5,80	59,04
60 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 59 [mq 10.18]					10,18		
	SOMMANO mq					10,18	3,14	31,97
61 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o							
	A R I P O R T A R E							8'306,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'306,64
62 B.21.011.01	soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		3,30	1,600		5,28		
	SOMMANO mq					5,28	5,39	28,46
	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=3,30+1,60)	2,00	4,90		0,500	4,90		
	SOMMANO mq					4,90	13,06	63,99
	Parziale 09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA (SbCat 4) euro							4'309,20
	20 - DI LEO Giuseppe, via Seneca, 2 - MATERA (SbCat 8)							
63 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
64 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
65 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca *(lung.=1,70+0,60)		2,30		0,500	1,15		
	SOMMANO mq					1,15	12,90	14,84
66 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
67 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'453,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'453,15
68 B.02.026.04	SOMMANO cad Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00	11,15	11,15
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
69 ATER.12	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... (Voce D1.03.004.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,69	132,69
70 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
71 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nel bagno porzione residua tra vasca e doccia		0,80	0,700		0,56		
	SOMMANO mq					0,56	12,14	6,80
72 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=1,70+0,70)		2,40		0,600	1,44		
	SOMMANO mq					1,44	13,92	20,04
73 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
74 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)							
	A R I P O R T A R E							9'382,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'382,36
	nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,30	69,30
75 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
76 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)					6,06		
	bagno, sul pavimento esistente		3,03	2,000		6,06		
	SOMMANO mq.					6,06	73,00	442,38
77 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)					20,12		
	bagno: sul rivestimento esistente *(lung.=2,00+3,03)	2,00	5,03		2,000	20,12		
	a detrarre vuoti:							
	- porta		0,90		2,000	-1,80		
	- finestra		0,70		1,000	-0,70		
	Sommano positivi mq.					20,12		
	Sommano negativi mq.					-2,50		
	SOMMANO mq.					17,62	60,00	1'057,20
78 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.					1,00		
	bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
79 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 78 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
80 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		11'379,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		11'379,08
81 D3.07.016.04	SOMMANO cad Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00	117,41	117,41
82 B.21.003.01	SOMMANO cad Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=3,03+2,00) soffitto:	2,00	5,03 3,03	2,000	0,800	8,05 6,06	8,89	8,89
83 B.21.006.01	SOMMANO mq Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 82 [mq 14.11]					14,11	5,80	81,84
84 B.21.008.01	SOMMANO mq Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		3,03	2,000		6,06		
85 B.21.011.01	SOMMANO mq Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=3,03+2,00)	2,00	5,03		0,800	8,05		
86 B.02.047.01	SOMMANO mq Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. sanitari precedentemente rimossi: water, lavabo, bidet					8,05	13,06	105,13
87 B.02.046.01	SOMMANO cad Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bagno					3,00	32,31	96,93
	SOMMANO cad Parziale 20 - DI LEO Giuseppe, via Seneca, 2 - MATERA					1,00 1,00	15,07	15,07
	A R I P O R T A R E							11'881,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'881,32
	(SbCat 8) euro							3'482,23
88 B.02.020.04	25 - MARONE Giuseppe, via G. Da Venosa, 14 - MATERA (SbCat 11) Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; bagno: bussola SOMMANO mq		0,70		2,100	1,47 1,47	6,80	10,00
89 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca SOMMANO cad					1,00 1,00	19,81	19,81
90 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno, termosifone SOMMANO cad					1,00 1,00	7,61	7,61
91 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca *(lung.=1,60+0,60) SOMMANO mq		2,20		0,500	1,10 1,10	12,90	14,19
92 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water SOMMANO cad					1,00 1,00	11,80	11,80
93 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo SOMMANO cad					1,00 1,00	11,15	11,15
94 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o							
	A R I P O R T A R E							11'955,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'955,88
95 AP/01	discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)					1,00		
	bagno: SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
96 ATER.12	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... (Voce D1.03.004.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	doccia SOMMANO cad					1,00	132,69	132,69
	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					1,00		
	impianto doccia SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
98 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.					1,19		
	nel bagno per fare il piatto doccia a filo pavimento SOMMANO mq		1,70	0,700		1,19	12,14	14,45
	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)					1,00		
	per doccia a pavimento SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
100 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione.					1,04		
	per doccia a pavimento SOMMANO mq		1,30	0,800		1,04	25,59	26,61
	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro					1,04		
	Vedi voce n° 100 [mq 1.04]					1,04		
	A R I P O R T A R E					1,04		12'420,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'505,71
	l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) nel gano sul rivestimento esistente *(lung.=2,65+1,75) a detrarre vuoti - finestra - porta Sommano positivi mq. Sommano negativi mq. SOMMANO mq.	2,00	4,40		2,000	17,60		
			0,70		1,000	-0,70		
			0,90		2,000	-1,80		
						17,60		
						-2,50		
						15,10	60,00	906,00
109 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta SOMMANO cal					1,00		
						1,00	43,53	43,53
110 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 109 [cal 1.00] SOMMANO cad					1,00		
						1,00	10,35	10,35
111 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad					1,00		
						1,00	117,41	117,41
112 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata SOMMANO cad					1,00		
						1,00	8,89	8,89
113 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzaspallucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno SOMMANO mq		0,90		2,100	1,89		
						1,89	249,04	470,69
114 B.02.047.01	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. bagno:lavabo, water e bidet					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		15'062,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		15'062,58
115 B.02.046.01	SOMMANO cad Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bano: radiatore					3,00	32,31	96,93
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	15,07	15,07
116 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=2,65+1,75) soffitto:	2,00	4,40 2,65	1,750	0,800	7,04 4,64		
	SOMMANO mq					11,68	5,80	67,74
117 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 116 [mq 11.68]					11,68		
	SOMMANO mq					11,68	3,14	36,68
118 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,65	1,750		4,64		
	SOMMANO mq					4,64	5,39	25,01
119 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=1,75+2,65)	2,00	4,40		0,800	7,04		
	SOMMANO mq					7,04	13,06	91,94
	Parziale 25 - MARONE Giuseppe, via G. Da Venosa, 14 - MATERA (SbCat 11) euro							3'514,63
	40 - CASTELLANO Vincenzo via del Cerro, 1 - SALANDRA (SbCat 13)							
120 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspipite e coprifili; bagno: bussola		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
121 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso							
	A R I P O R T A R E							15'405,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'405,95
	igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; bagno: water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
122 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
123 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
124 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
125 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
126 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca *(lung.=1,60+0,60)		2,20		0,500	1,10		
	SOMMANO mq					1,10	12,90	14,19
127 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
128 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)							
	A R I P O R T A R E							15'622,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'622,71
	Impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
129 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
130 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. massetto per la esecuzione del piatto doccia filo pavimento		1,70	0,700		1,19		
	SOMMANO mq					1,19	12,14	14,45
131 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
132 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,40	0,800		1,12		
	SOMMANO mq					1,12	25,59	28,66
133 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 132 [mq 1.12]					1,12		
	SOMMANO mq					1,12	3,70	4,14
134 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=1,60+0,70)		2,30		0,600	1,38		
	SOMMANO mq					1,38	13,92	19,21
135 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: sul pavimento esistente		2,50	1,600		4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		16'278,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		16'278,61
136 AP/03	SOMMANO mq. Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: sul rivestimento esistente *(lung.=2,50+1,60) - a detrarre vuoti -- porta -- finestra Sommano positivi mq. Sommano negativi mq. SOMMANO mq.					4,00	73,00	292,00
		2,00	4,10		2,000	16,40		
			0,90		2,000	-1,80		
			0,80		1,000	-0,80		
						16,40		
						-2,60		
						13,80	60,00	828,00
137 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nel piatto doccia SOMMANO cad					1,00		
						1,00	373,96	373,96
138 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nel piatto doccia SOMMANO cad					1,00		
						1,00	59,10	59,10
139 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta SOMMANO cal					1,00		
						1,00	43,53	43,53
140 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 139 [cal 1.00] SOMMANO cad					1,00		
						1,00	10,35	10,35
141 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad					1,00		
						1,00	117,41	117,41
	A R I P O R T A R E							18'002,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'002,96
142 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
143 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraelevazione a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti nei cantoni, maniglie e bandelle di ottone, ganci e riteni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
144 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=2,50+1,55) soffitto:	2,00	4,05 2,50	1,550	0,800	6,48 3,88		
	SOMMANO mq					10,36	5,80	60,09
145 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 144 [mq 10.36]					10,36		
	SOMMANO mq					10,36	3,14	32,53
146 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,50	1,550		3,88		
	SOMMANO mq					3,88	5,39	20,91
147 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compreso ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=2,50+1,55)	2,00	4,05		0,800	6,48		
	SOMMANO mq					6,48	13,06	84,63
148 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
149 B.02.047.01	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro							
	A R I P O R T A R E							18'695,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'695,77
	onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. bagno: lavabo, bidet, water					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,31	96,93
	Parziale 40 - CASTELLANO Vincenzo via del Cerro, 1 - SALANDRA (SbCat 13) euro							3'396,75
	53 - FORMICHELLA Maria, via Gesualdo da Venosa, 14 - MATERA (SbCat 17)							
150 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspite e coprifili; bagno: bussola		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
151 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
152 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno, termosifone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
153 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca *(lung.=1,60+0,60)		2,20		0,500	1,10		
	SOMMANO mq					1,10	12,90	14,19
154 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
155 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		18'856,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		18'856,11
156 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00	11,15	11,15
	SOMMANO cad					1,00		
157 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
158 ATER.12	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... (Voce D1.03.004.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,69	132,69
159 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
160 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nel bagno per fare il piatto doccia a filo pavimento		1,70	0,700		1,19		
	SOMMANO mq					1,19	12,14	14,45
161 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
162 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,30	0,800		1,04		
	A R I P O R T A R E					1,04		19'305,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,04		19'305,46
163 B.10.009.01	SOMMANO mq Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 162 [mq 1.04]					1,04	25,59	26,61
	SOMMANO mq					1,04	3,70	3,85
164 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=1,60+0,70)		2,30		0,600	1,38		
	SOMMANO mq					1,38	13,92	19,21
165 ATER.09	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: Con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1.500 mm e appendidoccia orienta ... (Voce D1.03.053.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,88	220,88
166 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,30	69,30
167 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
168 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
169 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: sul pavimento esistente		2,50	1,900		4,75		
	A R I P O R T A R E					4,75		20'078,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,75		20'078,37
170 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) nel bagno sul rivestimento esistente *(lung.=1,90+2,50) a detrarre vuoti - finestra - porta	2,00	4,40		2,000	17,60	73,00	346,75
	SOMMANO mq.					4,75		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					17,60 -2,50		
	SOMMANO mq.					15,10	60,00	906,00
171 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
172 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 171 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
173 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
174 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
175 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
	A R I P O R T A R E							21'981,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'981,99
176 B.02.047.01	Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori ed ogni altro onere e modalità di esecuzione, limitatamente alle opere idrauliche, comprese le assistenze murarie. bagno:lavabo, water e bidet					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,31	96,93
177 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bano: radiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
178 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=1,90+2,50) soffitto:	2,00	4,40 2,50	1,900	0,800	7,04 4,75		
	SOMMANO mq					11,79	5,80	68,38
179 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 178 [mq 11.79]					11,79		
	SOMMANO mq					11,79	3,14	37,02
180 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: soffitto bagno		2,50	1,900		4,75		
	SOMMANO mq					4,75	5,39	25,60
181 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=2,50+1,90)	2,00	4,40		0,800	7,04		
	SOMMANO mq					7,04	13,06	91,94
	Parziale 53 - FORMICHELLA Maria, via Gesualdo da Venosa, 14 - MATERA (SbCat 17) euro Parziale SOSTITUZIONE VASCA CON DOCCIA (Cat 1) euro							3'524,23
	RIFACIMENTO BAGNO COMPLETO (Cat 2) 04 - GUIDA Osvaldo, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA (SbCat 1)							22'316,93
182 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...							
	A R I P O R T A R E							22'316,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'316,93
	ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstopite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
183 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
184 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
185 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
186 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
187 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in ghisa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
188 B.02.015.01	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; bagno: gradino al fianco della doccia		0,75	0,800		0,60		
	SOMMANO mq					0,60	8,34	5,00
189 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							22'393,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'393,50
	d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) porta bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
190 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
191 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
192 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della doccia e del gradino		1,45	0,800		1,16		
	SOMMANO mq					1,16	12,14	14,08
193 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
194 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,45	0,800		1,16		
	SOMMANO mq					1,16	25,59	29,68
195 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 194 [mq 1.16]					1,16		
	SOMMANO mq					1,16	3,70	4,29
196 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.							
	A R I P O R T A R E							23'279,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'279,71
197 AP/02	bagno: proiezione della doccia e del gradino *(lung.=2*0,80+1,45)		3,05		0,600	1,83		
	SOMMANO mq					1,83	13,92	25,47
	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)							
	bagno		2,70	1,450		3,92		
	a detrarre ingombro piatto doccia		1,45	0,700		-1,02		
198 AP/03	Sommano positivi mq.					3,92		
	Sommano negativi mq.					-1,02		
	SOMMANO mq.					2,90	73,00	211,70
	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)							
	bagno: *(lung.=2,70+1,45)	2,00	4,15		2,200	18,26		
199 D1.02.001.01	a detrarre vuoti							
	- finestra, porzione		0,70		1,350	-0,95		
	- porta		0,90		2,100	-1,89		
	rivolti finestra	2,00	0,10		1,350	0,27		
	Sommano positivi mq.					18,53		
200 D1.02.002.01	Sommano negativi mq.					-2,84		
	SOMMANO mq.					15,69	60,00	941,40
	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili							
	Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
201 D1.02.003.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili							
	bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili							
201 D1.02.003.01	Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
	A R I P O R T A R E							27'145,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'145,92
202 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nel piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
203 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzaspallucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
204 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
205 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
206 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
207 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
208 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
	A R I P O R T A R E							28'228,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'228,40
209 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
210 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=2,70+1,45) soffitto	2,00	4,15 2,70	1,450	0,500	4,15 3,92		
	SOMMANO mq					8,07	5,80	46,81
211 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno Vedi voce n° 210 [mq 8.07]					8,07		
	SOMMANO mq					8,07	3,14	25,34
212 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,70	1,450		3,92		
	SOMMANO mq					3,92	5,39	21,13
213 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=2,70+1,45)	2,00	4,15		0,500	4,15		
	SOMMANO mq					4,15	13,06	54,20
214 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
	Parziale 04 - GUIDA Osvaldo, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA (SbCat 1) euro							6'082,91
	08 - TRALLI Emanuele, via del Leone, 22 - MATERA (SbCat 3)							
215 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna							
	A R I P O R T A R E							28'399,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'399,84
	in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
216 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
217 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
218 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
219 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: vasca normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
220 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in ghisa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
221 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; bagno: muretto vasca *(lung.=1,70+0,60)		2,30		0,500	1,15		
	SOMMANO mq					1,15	12,90	14,84
222 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)							
	A R I P O R T A R E							28'486,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'486,25
	porta bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
223 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
224 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
225 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della vasca da bagno		0,80	0,800		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	12,14	7,77
226 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della vasca da bagno *(lung.=1,7+0,70)		2,40		0,600	1,44		
	SOMMANO mq					1,44	13,92	20,04
227 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno		1,60	3,650		5,84		
	a detrarre ingombro piatto doccia		0,90	0,900		-0,81		
	Sommano positivi mq.					5,84		
	Sommano negativi mq.					-0,81		
	SOMMANO mq.					5,03	73,00	367,19
228 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: *(lung.=3,65+1,60) a detrarre vuoti	2,00	5,25		2,250	23,63		
	A R I P O R T A R E					23,63		29'634,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,63		29'634,41
	- finestra, porzione - porta risvolti finestra	2,00	0,90 0,90 0,20		1,250 2,100 1,250	-1,13 -1,89 0,50		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					24,13 -3,02		
	SOMMANO mq.					21,11	60,00	1'266,60
229 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
230 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
231 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
232 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzaspallucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
233 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
234 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
	A R I P O R T A R E							34'125,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'125,88
235 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
236 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
237 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
238 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
239 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=3,65+1,60) soffitto	2,00	5,25 3,65	1,600	0,500	5,25 5,84		
	SOMMANO mq					11,09	5,80	64,32
240 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno Vedi voce n° 239 [mq 11.09]					11,09		
	SOMMANO mq					11,09	3,14	34,82
241 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		3,65	1,600		5,84		
	SOMMANO mq					5,84	5,39	31,48
	A R I P O R T A R E							34'436,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'436,68
242 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	15,07	15,07
243 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=3,65+1,60) SOMMANO mq Parziale 08 - TRALLI Emanuele, via del Leone, 22 - MATERA (SbCat 3) euro 10 - MONTE Pietro, rione Gramsci, 13 - GRASSANO (SbCat 5)	2,00	5,25		0,500	5,25 5,25	13,06	68,57 6'120,48
244 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspite e coprifili; bagno: bussola SOMMANO mq		0,70		2,100	1,47 1,47	6,80	10,00
245 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca SOMMANO cad					1,00 1,00	19,81	19,81
246 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca SOMMANO mq		1,60		0,500	0,80 0,80	12,90	10,32
247 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; water SOMMANO cad					1,00 1,00	11,80	11,80
248 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il							
	A R I P O R T A R E							34'572,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'572,25
249 B.02.026.04	conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
250 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
251 AP/01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; termosifone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
252 D1.03.003.01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
253 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
254 B.06.014.03	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia, lavabo, water					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
255 AP/04	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nello spazio della vasca per esecuzione del piatto doccia a filo pavimento		1,60	0,700		1,12		
	SOMMANO mq					1,12	12,14	13,60
	A R I P O R T A R E							35'368,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'368,97
	ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
256 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,60	0,800		1,28		
	SOMMANO mq					1,28	25,59	32,76
257 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 256 [mq 1.28]					1,28		
	SOMMANO mq					1,28	3,70	4,74
258 ATER.09	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: Con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1.500 mm e appendidoccia orienta ... (Voce D1.03.053.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,88	220,88
259 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
260 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
261 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=2*0,70+1,60)		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	13,92	25,06
262 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO -							
	A R I P O R T A R E							37'731,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'731,58
263 AP/03	preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno, sul pavimento esistente		2,75	1,600		4,40		
	SOMMANO mq.					4,40	73,00	321,20
	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: sul rivestimento esistente *(lung.=2,75+1,60) a detrarre vuoti	2,00	4,35		1,600	13,92		
	- porta		0,90		1,600	-1,44		
	- finestra		1,60		0,600	-0,96		
	Sommano positivi mq.					13,92		
	Sommano negativi mq.					-2,40		
	SOMMANO mq.					11,52	60,00	691,20
	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
265 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
266 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
267 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 266 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
268 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope							
	A R I P O R T A R E							38'864,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'864,40
	... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
269 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
270 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
271 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
272 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
273 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
274 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) nello spazio doccia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	69,30	138,60
275 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)							
	A R I P O R T A R E							40'048,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'048,12
	nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,55	326,55
276 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: parete oltre il rivestimento *(lung.=1,60+2,80) bagno: soffitto	2,00	4,40 2,80	1,600	1,200	10,56 4,48		
	SOMMANO mq					15,04	5,80	87,23
277 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 276 [mq 15.04]					15,04		
	SOMMANO mq					15,04	3,14	47,23
278 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,80	1,600		4,48		
	SOMMANO mq					4,48	5,39	24,15
279 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=1,60+2,80)	2,00	4,40		1,200	10,56		
	SOMMANO mq					10,56	13,06	137,91
	Parziale 10 - MONTE Pietro, rione Gramsci, 13 - GRASSANO (SbCat 5) euro							6'150,87
	19 - MATTIACCI Domenico, cambio alloggio - POMARICO (SbCat 7)							
280 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspipite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
281 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
	A R I P O R T A R E							40'692,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'692,99
282 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
283 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
284 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: vasca normale+doccia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,81	39,62
285 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in alluminio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
286 B.02.027.06	Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impia ... di trattamento rifiuti o discarica: di antenna TV singola,dei relativi cavi coassiali di discesa,salvo disposizioni D.L. collettore dell'impianto termico cronotermistato					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,07	24,14
287 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; bagno: muretto vasca		1,60		0,500	0,80		
	SOMMANO mq					0,80	12,90	10,32
288 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) porta bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
	A R I P O R T A R E							40'938,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'938,03
289 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
290 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo, BIDE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,86	215,44
291 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della vasca da bagno		1,70	0,800		1,36		
	SOMMANO mq					1,36	12,14	16,51
292 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della vasca da bagno *(lung.=1,60+0,70*2)		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	13,92	25,06
293 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno a detrarre ingombro piatto doccia		2,70 0,90	2,300 0,900		6,21 -0,81		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					6,21 -0,81		
	SOMMANO mq.					5,40	73,00	394,20
294 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: *(lung.=2,70+2,30) a detrarre vuoti - finestra, porzione - porta risvolti finestra	2,00	5,00		2,000	20,00		
			1,00 0,90		1,000 2,100	-1,00 -1,89		
		2,00	0,10		1,000	0,20		
	Sommano positivi mq.					20,20		
	A R I P O R T A R E					17,31		42'039,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,31		42'039,82
	Sommano negativi mq.					-2,89		
	SOMMANO mq.					17,31	60,00	1'038,60
295 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
296 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
297 D1.03.031.01	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando NEL BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	270,84	270,84
298 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
299 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					0,00	373,96	0,00
300 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
301 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)							
	A R I P O R T A R E							46'096,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'096,00
302 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzaspallucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti nei cantoni, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno		0,90		2,100	1,00	326,55	326,55
						1,00		
						1,89	249,04	470,69
						1,89		
303 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00	51,02	51,02
						1,00		
						1,00	15,52	15,52
						1,00		
304 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00	43,53	43,53
						1,00		
						1,00	10,35	10,35
						1,00		
305 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00	117,41	117,41
						1,00		
						1,00		
						1,00		
306 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
307 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
308 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione ... inoltre					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E							47'131,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					298,78		47'139,96
	*(lung.=2,20+3,90) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette *(lung.=2*2,15+1,00) -- a detrarre superficie porta - lavatoio *(lung.=2,75+1,70) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette *(lung.=2*1,15+1,40) -- a detrarre superficie porta - deposito piano -1 *(lung.=3,50+4,65) -- a detrarre superficie porta -- mazzette *(lung.=2*2,40+2,40)	2,00	6,10		2,600	31,72		
			1,00		2,150	-2,15		
			5,30	0,100		0,53		
			0,96	0,100	2,150	-0,21		
		2,00	4,45		2,600	23,14		
			1,40		1,150	-1,61		
			3,70	0,100		0,37		
			0,70		2,150	-1,51		
		2,00	8,15		2,400	39,12		
			2,40		2,400	-5,76		
			7,20	0,100		0,72		
	Parziale mq					265,59		
	Sommano positivi mq					438,16		
	Sommano negativi mq					-55,02		
	SOMMANO mq					383,14	5,80	2'222,21
310 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa SOFFITTI - k/p - idem - idem - letto - letto - soggiorno - corridoio - c. t. - w.c. - bagno - letto - lavatoio - deposito piano -1		3,80	3,700		14,06		
			2,10	0,750		1,58		
			2,30	0,100		0,23		
			4,00	3,650		14,60		
			4,00	3,700		14,80		
			5,70	3,300		18,81		
			5,10	1,100		5,61		
			1,35	2,700		3,65		
			1,30	2,700		3,51		
			2,30	2,700		6,21		
			3,90	2,200		8,58		
			3,50	2,750		9,63		
			3,50	4,650		16,28		
	Parziale mq					117,55		
	PARETI							
	- k/p							
	*(lung.=1,50+1,60+0,75+2,10+4,55+3,70)		14,20		2,600	36,92		
	-- a detrarre superficie rivestita *(lung.=0,75*2+2,10)		3,60		2,000	-7,20		
	-- a detrarre superficie finestrata		1,40		2,150	-3,01		
	-- mazzette *(lung.=2*2,15+1,40)		5,70	0,100		0,57		
	- letto							
	*(lung.=3,65+4,00)	2,00	7,65		2,600	39,78		
	-- a detrarre superficie finestrata		1,40		2,150	-3,01		
	-- mazzette *(lung.=2*2,15+1,40)		5,70	0,100		0,57		
	-- a detrarre superficie porta		0,96		2,160	-2,07		
	- letto							
	*(lung.=4,00+3,70)	2,00	7,70		2,600	40,04		
	-- a detrarre superficie finestrata		1,40		2,150	-3,01		
	-- mazzette *(lung.=2*2,15+1,40)		5,70	0,100		0,57		
	-- a detrarre superficie porta		0,96		2,160	-2,07		
	- soggiorno							
	*(lung.=1,10+5,70+3,30+5,80)		15,90		2,600	41,34		
	-- a detrarre superficie finestrata		1,40		1,150	-1,61		
	-- mazzette *(lung.=2*2,15+1,40)		5,70	0,100		0,57		
	-- a detrarre superficie porta di ingresso		1,06		2,160	-2,29		
	-- detrarre superficie porta		0,96		2,160	-2,07		
	- corridoio							
	*(lung.=5,10+1,10)	2,00	6,20		2,600	32,24		
	-- a detrarre porte		3,00	0,96	2,160	-6,22		
	-- idem		3,00	0,86	2,160	-5,57		
	- centrale termica							
	*(lung.=1,35+2,70)	2,00	4,05		2,600	21,06		
	-- a detrarre superficie finestrata		0,70		2,160	-1,51		
	A R I P O R T A R E					291,57		49'362,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					291,57		49'362,17
	-- mazzette *(lung.=2*2,15+0,70) -- a detrarre superficie porta - w.c. *(lung.=1,30+2,70) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette -- a detrarre superficie porta - bagno *(lung.=2,70+2,30) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette *(lung.=2*0,16+1,00) -- a detrarre superficie porta -- letto *(lung.=2,20+3,90) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette *(lung.=2*2,15+1,00) -- a detrarre superficie porta - lavatoio *(lung.=2,75+1,70) -- a detrarre superficie finestrata -- mazzette *(lung.=2*1,15+1,40) -- a detrarre superficie porta - deposito piano -1 *(lung.=3,50+4,65) -- a detrarre superficie porta -- mazzette *(lung.=2*2,40+2,40)		5,00 0,86	0,100		0,50 -1,86		
		2,00	4,00			0,600	4,80	
			1,00			1,000	-1,00	
		2,00	0,16	0,100		0,03		
			0,86			0,160	-0,14	
		2,00	5,00			0,600	6,00	
			1,00			1,000	-1,00	
			1,32	0,100		0,160	0,02	
			0,86			0,160	-0,14	
		2,00	6,10			2,600	31,72	
			1,00			2,150	-2,15	
			5,30	0,100		0,53		
			0,96	0,100		2,150	-0,21	
		2,00	4,45			2,600	23,14	
			1,40			1,150	-1,61	
			3,70	0,100		0,37		
			0,70			2,150	-1,51	
		2,00	8,15			2,400	39,12	
			2,40	0,100		2,400	-5,76	
			7,20	0,100		0,72		
	Parziale mq					265,59		
	Sommano positivi mq					438,16		
	Sommano negativi mq					-55,02		
	SOMMANO mq					383,14	3,14	1'203,06
311 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: soffitti quantità dedotta dal n. precedente					117,55		
	SOMMANO mq					117,55	5,39	633,59
312 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
313 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca PARETI quantità dedotta dai nn. precedenti					265,59		
	SOMMANO mq					265,59	13,06	3'468,61
314 D2.06.010.08	Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4' - 1' , e con attacchi laterali su entrambi i ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Attacco di testa FF: 1'. Derivazione 10+10 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm. nel locale tecnico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		54'682,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		54'682,50
	SOMMANO cad					1,00	340,30	340,30
315 D2.03.010.02	CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolam ... O. Classe 6 NOX secondo UNI EN 15502-1. Con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria. Potenza utile da 25 a 30 Kw. nel locale tecnico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'903,14	1'903,14
	Parziale 19 - MATTIACCI Domenico, cambio alloggio - POMARICO (SbCat 7) euro							16'254,75
	21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE (SbCat 9)							
316 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
317 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
318 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
319 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
320 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: vasca normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
	A R I P O R T A R E							56'989,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'989,90
321 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in ghisa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
322 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; bagno: muretto vasca		1,60		0,500	0,80		
	SOMMANO mq					0,80	12,90	10,32
323 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) porta bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
324 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
325 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
326 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della vasca da bagno		0,80	0,800		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	12,14	7,77
327 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
	A R I P O R T A R E							57'853,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'853,76
328 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,60	0,800		1,28		
	SOMMANO mq					1,28	25,59	32,76
329 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 328 [mq 1.28]					1,28		
	SOMMANO mq					1,28	3,70	4,74
330 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della vasca da bagno *(lung.=1,60+0,70*2)		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	13,92	25,06
331 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno a detrarre ingombro piatto doccia		4,20 0,90	1,600 0,900		6,72 -0,81		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					6,72 -0,81		
	SOMMANO mq.					5,91	73,00	431,43
332 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: *(lung.=4,20+1,60) a detrarre vuoti - finestra, porzione - porta risvolti finestra	2,00	5,80		2,200	25,52		
			0,90		1,350	-1,22		
			0,90		2,100	-1,89		
		2,00	0,10		1,350	0,27		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					25,79 -3,11		
	SOMMANO mq.					22,68	60,00	1'360,80
333 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
	A R I P O R T A R E							61'005,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'005,69
334 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
335 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
336 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
337 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
338 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
339 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
340 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto							
	A R I P O R T A R E							62'976,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'976,95
	bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
341 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
342 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
343 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=4,20+1,60) soffitto	2,00	5,80 4,20	1,600	0,500	5,80 6,72		
	SOMMANO mq					12,52	5,80	72,62
344 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno Vedi voce n° 343 [mq 12.52]					12,52		
	SOMMANO mq					12,52	3,14	39,31
345 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		4,20	1,600		6,72		
	SOMMANO mq					6,72	5,39	36,22
346 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
347 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=4,20+1,60)	2,00	5,80		0,500	5,80		
	SOMMANO mq					5,80	13,06	75,75
	A R I P O R T A R E							63'352,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'352,57
	Parziale 21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE (SbCat 9) euro							6'426,63
	22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA (SbCat 10)							
348 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
349 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
350 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
351 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
352 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: vasca normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
353 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in ghisa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
354	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi							
	A R I P O R T A R E							63'424,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'424,14
B.02.003.01	relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; bagno: muretto vasca		1,60		0,500	0,80		
	SOMMANO mq					0,80	12,90	10,32
355 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) porta bagno porta camera da letto					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	141,00	282,00
356 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
357 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
358 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della vasca da bagno		0,80	0,800		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	12,14	7,77
359 AP/04	Fornitura e posa in opera di piletta sifonata per doccia a pavimento, delle dimensioni necessarie per l'alloggiamento nel massetto a pavimento, compreso la realizzazione di uno str ... ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) per doccia a pavimento					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,00	85,00
360 B.10.008.01	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base ... icato su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. per doccia a pavimento		1,70	0,800		1,36		
	SOMMANO mq					1,36	25,59	34,80
	A R I P O R T A R E							64'456,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'456,19
361 B.10.009.01	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro Vedi voce n° 360 [mq 1.36]					1,36		
	SOMMANO mq					1,36	3,70	5,03
362 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della vasca da bagno *(lung.=1,60+0,70*2)		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	13,92	25,06
363 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno a detrarre ingombro piatto doccia		2,70 0,90	1,600 0,900		4,32 -0,81		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					4,32 -0,81		
	SOMMANO mq.					3,51	73,00	256,23
364 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: *(lung.=2,70+1,60) a detrarre vuoti - finestra, porzione - porta risvolti finestra	2,00	4,30		2,200	18,92		
			0,60 0,90		1,350 2,100	-0,81 -1,89		
		2,00	0,20		1,350	0,54		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					19,46 -2,70		
	SOMMANO mq.					16,76	60,00	1'005,60
365 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
366 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
	A R I P O R T A R E							67'742,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'742,28
367 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
368 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,30	69,30
369 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
370 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
371 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,55	326,55
372 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraelevazione a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno nuova porta camera da letto		0,90 0,90		2,100 2,100	1,89 1,89		
	SOMMANO mq					3,78	249,04	941,37
373 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		70'206,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		70'206,03
374 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00	51,02	51,02
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	15,52	15,52
375 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
376 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
377 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
378 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
379 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=2,70+1,60) soffitto	2,00	4,30 2,70	1,600	0,500	4,30 4,32		
	SOMMANO mq					8,62	5,80	50,00
380 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa							
	A R I P O R T A R E							70'502,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'502,75
	bagno Vedi voce n° 379 [mq 8.62]					8,62		
	SOMMANO mq					8,62	3,14	27,07
381 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,70	1,600		4,32		
	SOMMANO mq					4,32	5,39	23,28
382 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
383 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=2,70+1,60)	2,00	4,30		0,500	4,30		
	SOMMANO mq					4,30	13,06	56,16
	Parziale 22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA (SbCat 10) euro							7'271,76
	45 - BATTENTE Mario, via Seneca, 9 - MATERA (SbCat 14)							
384 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstopite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
385 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
386 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
387	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o							
	A R I P O R T A R E							70'657,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'657,28
B.02.026.04	simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
388 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; bagno: vasca normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
389 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: radiatore in ghisa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
390 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; bagno: muretto vasca *(lung.=1,70+0,60)		2,30		0,500	1,15		
	SOMMANO mq					1,15	12,90	14,84
391 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) porta bagno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
392 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
393 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno: Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	53,86	161,58
394	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con							
	A R I P O R T A R E							71'463,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'463,90
B.06.014.03	impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. bagno: riempimento dell'ingombro parziale della vasca da bagno		0,80	0,800		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	12,14	7,77
395 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della vasca da bagno *(lung.=1,70+0,70)		2,40		0,600	1,44		
	SOMMANO mq					1,44	13,92	20,04
396 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno a detrarre ingombro piatto doccia		2,80 0,90	1,700 0,900		4,76 -0,81		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					4,76 -0,81		
	SOMMANO mq.					3,95	73,00	288,35
397 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno: *(lung.=2,80+1,70) a detrarre vuoti - finestra, porzione - porta risvolti finestra	2,00	4,50		2,200	19,80		
			0,60		1,350	-0,81		
			0,90		2,100	-1,89		
		2,00	0,20		1,350	0,54		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					20,34 -2,70		
	SOMMANO mq.					17,64	60,00	1'058,40
398 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
399 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		74'135,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		74'135,60
400 D1.02.003.01	SOMMANO cad Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili Bagno					1,00	697,03	697,03
401 ATER.07	SOMMANO cad Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00	693,47	693,47
402 ATER.08	SOMMANO cad Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in naylor diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00	373,96	373,96
403 ATER.11	SOMMANO cad Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in naylor, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00	59,10	59,10
404 B.18.006.02	SOMMANO mq Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno nuova porta camera da letto		0,90 0,90		2,100 2,100	1,89 1,89	249,04	941,37
405 D3.08.002.01	SOMMANO cad Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00	51,02	51,02
406 D3.08.016.01	SOMMANO cad Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre					1,00		
	A R I P O R T A R E							77'278,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'278,10
	per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
407 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
408 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
409 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
410 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
411 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=2,80+1,70) soffitto	2,00	4,50 2,80	1,700	0,500	4,50 4,76		
	SOMMANO mq					9,26	5,80	53,71
412 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno Vedi voce n° 411 [mq 9.26]					9,26		
	SOMMANO mq					9,26	3,14	29,08
413 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o							
	A R I P O R T A R E							77'556,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'556,59
414 B.02.046.01	soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,80	1,700		4,76		
	SOMMANO mq					4,76	5,39	25,66
415 B.21.011.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
415 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=2,80+1,70)	2,00	4,50		0,500	4,50		
	SOMMANO mq					4,50	13,06	58,77
	Parziale 45 - BATTENTE Mario, via Seneca, 9 - MATERA (SbCat 14) euro							7'031,76
	47 - LOBREGGIO Maria, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA (SbCat 15)							
416 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspipite e coprifili; bagno: bussola		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
417 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; bagno: termosifone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
418 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro; vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
419 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; bagno, water					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
	A R I P O R T A R E							77'705,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'705,31
420 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; bagno, lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
421 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; bagno, bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
422 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a scarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; muretto vasca		1,80		0,500	0,90		
	SOMMANO mq					0,90	12,90	11,61
423 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141,00	141,00
424 ATER.12	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... (Voce D1.03.004.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) bagno: per doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,69	132,69
425 D1.03.014.01	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili impianto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,86	53,86
426 B.06.014.03	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm. nel bagno porzione residua tra vasca e doccia		1,00	0,700		0,70		
	SOMMANO mq					0,70	12,14	8,50
	A R I P O R T A R E							78'075,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'075,32
427 B.13.017.01	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. nel bagno sulla porzione di muratura occupata dalla vasca * (lung.=2*0,70+1,80)		3,20		0,600	1,92		
	SOMMANO mq					1,92	13,92	26,73
428 D1.02.003.01	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
429 AP/02	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bagno:		3,30	1,800		5,94		
	SOMMANO mq.					5,94	73,00	433,62
430 AP/03	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfeta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) pareti bagno: *(lung.=3,30+1,80) a detrarre vuoto porta idem, finestra	2,00	5,10 0,90 1,00		2,200 2,100 1,200	22,44 -1,89 -1,20		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					22,44 -3,09		
	SOMMANO mq.					19,35	60,00	1'161,00
431 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
432 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
	A RIPORTARE							80'456,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'456,68
433 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. bagno: spostamento interruttore per allargamento porta					1,00		
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
434 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto Vedi voce n° 433 [cal 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
435 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
436 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
437 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
438 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
439 D1.02.001.01	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
	A R I P O R T A R E							82'415,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'415,04
440 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
441 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) bagno: nella doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
442 ATER.10	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.04 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) Bagno: nella doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,30	69,30
443 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,55	326,55
444 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione bagno: radiatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,07	15,07
445 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno: parete oltre il rivestimento *(lung.=3,30+1,80) bagno: soffitto	2,00	5,10 3,30	1,800	0,500	5,10 5,94		
	SOMMANO mq					11,04	5,80	64,03
446 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno: Vedi voce n° 445 [mq 11.04]					11,04		
	SOMMANO mq					11,04	3,14	34,67
	A R I P O R T A R E							83'995,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'995,65
447 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		3,30	1,800		5,94		
	SOMMANO mq					5,94	5,39	32,02
448 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti oltre il rivestimento *(lung.=3,30+1,80)	2,00	5,10		0,500	5,10		
	SOMMANO mq					5,10	13,06	66,61
	Parziale 47 - LOBREGGIO Maria, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA (SbCat 15) euro							6'438,19
	56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA (SbCat 18)							
449 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controspipite e coprifili; - bussola bagno		0,70		2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	6,80	10,00
450 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; - bagno: vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,80	11,80
451 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; - bagno: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,15	11,15
452 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; - bagno: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,20	11,20
453 B.02.026.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;							
	A R I P O R T A R E							84'138,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'138,43
454 B.02.026.07	bagno: vasca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,81	19,81
	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;					1,00		
	bagno: radiatore in ghisa					1,00		
455 B.02.003.01	SOMMANO cad					1,00	7,61	7,61
	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;					1,15		
	bagno: muretto vasca *(lung.=1,70+0,60)		2,30		0,500	1,15		
	SOMMANO mq					1,15	12,90	14,84
456 AP/01	Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)					1,00		
	porta bagno					1,00	141,00	141,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)					1,00		
457 D1.03.003.01	bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,58	450,58
	Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della c ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie					3,00		
	Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					3,00	53,86	161,58
458 D1.03.014.01	Bagno:					3,00		
	Water, doccia, lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.					0,64		
459 B.06.014.03	bagno: riempimento dell'ingombro parziale della doccia e del gradino		0,80	0,800		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	12,14	7,77
	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla norma EN 998-1:2003, reazione al fu ... a, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di							
460 B.13.017.01								
	A R I P O R T A R E							84'941,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'941,62
461 AP/02	spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. bagno: proiezione della doccia e del gradino *(lung.=0,80+1,70)		2,50		0,600	1,50		
	SOMMANO mq					1,50	13,92	20,88
	Pavimento in resina realizzato sul pavimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PAVIMENTO: PRIMO GIORNO - preparazione sottofondo: 1) c ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)							
	bagno		2,00	1,900		3,80		
	a detrarre ingombro piatto doccia		0,90	0,900		-0,81		
462 AP/03	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					3,80		
	SOMMANO mq.					-0,81		
						2,99	73,00	218,27
	Rivestimento di pareti in resina realizzato sul rivestimento esistente, comprendente i seguenti cicli di lavorazione: CICLO DI PREPARAZIONE PARETE: PRIMO GIORNO - preparazione sott ... Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. (Prezzo dedotto da analisi di prezzo)							
	bagno: *(lung.=2,00+1,90)	2,00	3,90		2,200	17,16		
463 D1.02.001.01	a detrarre vuoti							
	- finestra, porzione		0,70		1,350	-0,95		
	- porta		0,90		2,100	-1,89		
	risvolti finestra	2,00	0,10		1,350	0,27		
	Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.					17,43		
464 D1.02.002.01	SOMMANO mq.					-2,84		
						14,59	60,00	875,40
	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vi ... ria e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili							
	Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'297,14	1'297,14
465 D1.02.003.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte conca ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili							
	bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	697,03	697,03
	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili							
465 D1.02.003.01	Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	693,47	693,47
	A R I P O R T A R E							88'743,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'743,81
466 ATER.07	Sedile per doccia con struttura di sostegno in acciaio e rivestito in materiale termoplastico: Ribaltabile a parete e completo di piastre. (Voce D1.02.007.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,96	373,96
467 ATER.08	Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in nylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e posto in opera completo di fissaggio: Manig ... (Voce D1.02.008.03 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,10	59,10
468 ATER.11	Impugnatura di sostegno ribaltabile con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale, in acciaio o in alluminio, rivestito in nylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 ... (Voce D1.02.013.02 dedotta dal Prezzario Regione Basilicata - Anno 2018, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,55	326,55
469 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza spraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... ati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete ad uno battenti Nuova porta per il bagno		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	249,04	470,69
470 D3.08.002.01	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	51,02	51,02
471 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,52	15,52
472 D3.07.001.01	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere emagistero. bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		90'040,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		90'040,65
	SOMMANO cal					1,00	43,53	43,53
473 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,35	10,35
474 D3.07.014.01	Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,41	117,41
475 D3.07.016.04	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivaz ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,89	8,89
476 B.21.003.01	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. bagno pareti: *(lung.=2,70+1,45) soffitto	2,00	4,15 2,70	1,450	0,500	4,15 3,92		
	SOMMANO mq					8,07	5,80	46,81
477 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa bagno Vedi voce n° 476 [mq 8.07]					8,07		
	SOMMANO mq					8,07	3,14	25,34
478 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: bagno: soffitto		2,70	1,450		3,92		
	SOMMANO mq					3,92	5,39	21,13
479 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca bagno: pareti *(lung.=2,70+1,45)	2,00	4,15		0,500	4,15		
	SOMMANO mq					4,15	13,06	54,20
	A R I P O R T A R E							90'368,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'368,31
480 B.02.046.01	Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalità di esecuzione Nel bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	15,07	15,07
	Parziale 56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA (SbCat 18) euro Parziale RIFACIMENTO BAGNO COMPLETO (Cat 2) euro							6'289,10 68'066,45
481 AP/01	ALLARGAMENTO PORTE (Cat 3) 33 - FUSCO Giovanni, via Melchiorre da Montalbano - MONTALBANO J. (SbCat 12) Allargamento vano porta per l'alloggiamento di una porta avente luce netta di passaggio di cm. 90 x 210, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (Prezzo dedotto da analisi di prezzo) bussole interne SOMMANO a corpo					8,00 8,00	141,00	1'128,00
	Parziale 33 - FUSCO Giovanni, via Melchiorre da Montalbano - MONTALBANO J. (SbCat 12) euro Parziale ALLARGAMENTO PORTE (Cat 3) euro							1'128,00 1'128,00
482 B.01.008.01	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (Cat 4) 09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA (SbCat 4) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ² , compres ... re provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; nel vano scala per alloggiamento piastra di fondazione SOMMANO mc		1,64	1,040	0,350	0,60 0,60	11,81	7,09
483 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. piastra di fondazione SOMMANO mc		1,64	1,040	0,350	0,60 0,60	154,22	92,53
484 ATER.03	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata Kg 250, dimensione cabina mm 800 x 1300 o 1000 ... o. (Voce EL.009.001 del prezzario regionale LL.PP. Puglia 2022 - agg. infrannuale - D.G.R. Puglia n. 1090 del 28/ 7/2022) pedana elevatrice fino al primo piano SOMMANO cad					1,00 1,00	10'673,25	10'673,25
485	Sovrapprezzo per vano realizzato con incastellatura metallica							
	A R I P O R T A R E							102'284,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'284,25
ATER.03.a	tamponata in vetro di sicurezza antisfondamento, compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile (Rif. tariffa n. 105485 del Prezzario DEI 2° sem. 2021) Percentuale calcolata sull'importo del solo impianto Vedi voce n° 484 [cad 1.00]	10673,25				10'673,25		
	SOMMANO %					10'673,25	60,00	6'403,95
486 ATER.04	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 4 fermate corsa massima m 11,20) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00. (Voce EL.009.002 del prezzario regionale LL.PP. Puglia 2022 - agg. infrannuale - D.G.R. Puglia n. 1090 del 28/7/2022) fermata fino al 3° piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'061,83	4'123,66
487 ATER.05	Fornitura e posa in opera di porta di piano con apriporta automatico. (Voce EL.009.005 del prezzario regionale LL.PP. Puglia 2022 - agg. infrannuale - D.G.R. Puglia n. 1090 del 28/7/2022) apriporta automatico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,63	779,63
488 ATER.06	Fornitura e posa in opera di bottoniera di cabina integrata nel corrimano. (Voce EL.009.008 del prezzario regionale LL.PP. Puglia 2022 - agg. infrannuale - D.G.R. Puglia n. 1090 del 28/7/2022)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	373,44	373,44
489 D1.01.026.09	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm nella piastra di fondazione		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	41,13	82,26
490 D3.05.001.02	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; per linea elettrica: dall'alloggio alla centralina	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,53	91,80
491 D3.06.002.02	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 20 per linea elettrica		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,49	69,80
492 D3.04.016.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in							
	A R I P O R T A R E							114'208,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'208,79
493 ATER.01	quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,02	87,02
	Parziale 09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA (SbCat 4) euro							22'784,43
	15 - TARGIANI Domenico, via Monviso, 4 - POLICORO (SbCat 6)							
494 ATER.02.a	Montascale a poltroncina conforme al D.M. 236/789 con portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggipiedi, rotazione motorizzata, sedile e pianale poggipiedi ripie ... alzate per rampa: (Voce 105539 dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	alloggio ubicato al 2° piano e servito da n. 4 rampe 1^ RAMPA					1,00	14'164,25	14'164,25
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per rampa in più, fino a 10 alzate ognuna (Voce 105064/a dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					3,00		
495 ATER.02.b	2^, 3^ e 4^ rampa					3,00	231,94	695,82
	SOMMANO cad.					3,00		
	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per curva di partenza e/o di percorso (Voce 105064/e dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	Curva di partenza curve di percorso					3,00		
496 D3.05.001.02	SOMMANO cad.					4,00	1'301,88	5'207,52
	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;					9,00		
	dal quadro elettrico dell'alloggio all'interruttore magnetotermico dedicato	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	1,53	13,77
497 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;					60,00		
	per linea elettrica fino alla poltroncina	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,53	91,80
498 D3.06.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi							
	A R I P O R T A R E							134'468,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'468,97
499 D3.04.016.01	speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16 per linea elettrica relativa alla poltroncina		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,64	72,80
	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,02	87,02
	Parziale 15 - TARGIANI Domenico, via Monviso, 4 - POLICORO (SbCat 6) euro							20'332,98
	21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE (SbCat 9)							
500 ATER.01	Montascale a poltroncina conforme al D.M. 236/789 con portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi, rotazione motorizzata, sedile e pianale poggiapiedi ripie ... alzate per rampa: (Voce 105539 dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) alloggio ubicato al piano rialzato e servito da n. 1 rampa 1^ RAMPA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'164,25	14'164,25
501 ATER.02.b	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per curva di partenza e/o di percorso (Voce 105064/e dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) Curva di partenza curva di percorso					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1'301,88	2'603,76
502 D3.05.001.02	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; dal quadro elettrico dell'alloggio all'interruttore magnetotermico dedicato	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	1,53	13,77
503 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; per linea elettrica fino alla poltroncina	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,53	45,90
504 D3.06.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi							
	A R I P O R T A R E							151'456,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'456,47
505 D3.04.016.01	speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16 per linea elettrica relativa alla poltroncina		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,64	36,40
	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,02	87,02
	Parziale 21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE (SbCat 9) euro							16'951,10
	22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA (SbCat 10)							
506 ATER.01	Montascale a poltroncina conforme al D.M. 236/789 con portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggiatesta, rotazione motorizzata, sedile e pianale poggiatesta ripie ... alzate per rampa: (Voce 105539 dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) alloggio ubicato al 1° piano e servito da n. 3 rampe 1^ RAMPA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'164,25	14'164,25
507 ATER.02.a	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per rampa in più, fino a 10 alzate ognuna (Voce 105064/a dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) 2^ e 3^ rampa					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	231,94	463,88
508 ATER.02.b	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per curva di partenza e/o di percorso (Voce 105064/e dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) Curva di partenza curve di percorso					1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'301,88	3'905,64
509 D3.05.001.02	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; dal quadro elettrico dell'alloggio all'interruttore magnetotermico dedicato	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	1,53	13,77
510 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5							
	A R I P O R T A R E							170'127,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'127,43
511 D3.06.003.01	mmq.; per linea elettrica fino alla poltroncina	3,00	10,00			30,00	1,53	45,90
	SOMMANO m					30,00		
	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16					10,00		
	per linea elettrica relativa alla poltroncina					10,00		
512 D3.04.016.01	SOMMANO m		10,00			10,00	3,64	36,40
	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	Parziale 22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA (SbCat 10) euro							
513 ATER.01	49 - MARINO Antonio, via Togliatti, 12 - MARCONIA (SbCat 16)						87,02	87,02
	Montascale a poltroncina conforme al D.M. 236/789 con portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi, rotazione motorizzata, sedile e pianale poggiapiedi ripie ... alzate per rampa: (Voce 105539 dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00		
	alloggio ubicato al 1° piano e servito da n. 3 rampe					1,00		
	1^ RAMPA					1,00		
514 ATER.02.a	SOMMANO a corpo					1,00	14'164,25	14'164,25
	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per rampa in più, fino a 10 alzate ognuna (Voce 105064/a dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					2,00		
	2^ e 3^ rampa					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
515 ATER.02.b	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per curva di partenza e/o di percorso (Voce 105064/e dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022)					1,00	1'301,88	3'905,64
	Curva di partenza					2,00		
	curve di percorso					3,00		
	SOMMANO cad.							
516 D3.05.001.02	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;	3,00	3,00			9,00		
	dal quadro elettrico dell'alloggio all'interruttore magnetotermico dedicato							
	A R I P O R T A R E					9,00		188'830,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		188'830,52
	SOMMANO m					9,00	1,53	13,77
517 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; per linea elettrica fino alla poltroncina	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,53	45,90
518 D3.06.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16 per linea elettrica relativa alla poltroncina		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,64	36,40
519 D3.04.016.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,02	87,02
	Parziale 49 - MARINO Antonio, via Togliatti, 12 - MARCONIA (SbCat 16) euro							18'716,86
	56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA (SbCat 18)							
520 ATER.01	Montascale a poltroncina conforme al D.M. 236/789 con portata fino a 125 kg, sedile girevole dotato di pedana poggiapiedi, rotazione motorizzata, sedile e pianale poggiapiedi ripie ... alzate per rampa: (Voce 105539 dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) alloggio ubicato al 1° piano e servito da n. 2 rampe 1^ RAMPA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'164,25	14'164,25
521 ATER.02.a	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per rampa in più, fino a 10 alzate ognuna (Voce 105064/a dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) 2^ rampa					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	231,94	231,94
522 ATER.02.b	Sovrapprezzi per montascale a pedana e a poltroncina per curva di partenza e/o di percorso (Voce 105064/e dedotta dal Prezzario DEI - Anno 2021/10, aggiornata come prezzo al mese di luglio 2022) curve di percorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'301,88	1'301,88
	A R I P O R T A R E							204'711,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'711,68
523 D3.05.001.02	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.; dal quadro elettrico dell'alloggio all'interruttore magnetotermico dedicato	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	1,53	13,77
524 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; per linea elettrica fino alla poltroncina	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,53	45,90
525 D3.06.003.01	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16 per linea elettrica relativa alla poltroncina		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	3,64	36,40
526 D3.04.016.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC nell'alloggio, per l'impianto montascale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,02	87,02
	Parziale 56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA (SbCat 18) euro							15'881,16
	57 - MARCONIA Via Camerino, 17 - Rampa per disabili (SbCat 19)							
527 B.02.023.12	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie minima 0,75 mq.; PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI ringhiera sul muretto di recinzione da demolire		1,30		1,000	1,30		
	SOMMANO mq					1,30	10,20	13,26
528 B.02.002.07	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato; PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI muretto di recinzione *(H/peso=(0,90+1,20)/2) muretto al porticato		1,30 3,00	0,100 0,100	1,050 1,000	0,14 0,30		
	SOMMANO mc					0,44	151,80	66,79
	A R I P O R T A R E							204'974,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'974,82
529 B.01.008.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ² , compresi ... re provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento; per profondità fino a mt. 2; PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI per allocare massetto in cls sotto la rampa in metallo		10,20	2,500	0,500	12,75	11,81	150,58
	SOMMANO mc					12,75		
530 B.06.002.01	Vespai di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI vespaio sotto il massetto escluse le travi *(lung.=10,20-4*0,30)		9,00	2,500	0,300	6,75	32,33	218,23
	SOMMANO mc					6,75		
531 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI travi di sostegno massetto sul vespaio *(lung.=10,20-4*0,30)	4,00	2,50 9,00	0,300 2,500	0,500 0,200	1,50 4,50	154,22	925,32
	SOMMANO mc					6,00		
532 B.05.032.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... ficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce; PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI CASSEFORME PER TRAVI *(par.ug.=4*2)	8,00	2,50		0,500	10,00	27,59	275,90
	SOMMANO mq					10,00		
533 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI ARMATURA TRAVI DI SOSTEGNO RAMPA - longitudinali 3+3 Ø16; staffe Ø8/25 cm Ø16 *(par.ug.=4*(3+3)) Ø8 *(par.ug.=4*(2,50/0,25+1))*(lung.=2*(0,26+0,46)+0,10+0,10)	24,00 44,00	2,50 1,64		1,578 0,395	94,68 28,50	2,30	283,31
	SOMMANO kg					123,18		
534 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI - rete maglia 20x20 Ø6; peso 2,22 kg/mq		10,20	2,500	2,220	56,61		
	A R I P O R T A R E					56,61		206'828,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,61		206'828,16
535 B.16.005.03	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spar ... siasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie ringhiere in profilati normali e a linee diritte PER REALIZZAZIONE RAMPA X DISABILI rampa comprensiva di ringhiera e struttura metallica portante: si stima un peso di kg. 110/ml di lunghezza per una larghezza di cm. 120 *(lung.=6,30+2,50+7,70+1,20)	SOMMANO kg	17,70		110,000	10,04	2,05	136,63
						66,65		
						1'947,00		
						1'947,00		
536 B.21.047.03	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure RAMPA PER DISABILI LARGHEZZA 1.20, ALTEZZA PARAPETTI 2*0.90 * (larg.=1,20+2*0,90) IDEM *(larg.=1,20+2*0,90) IDEM *(larg.=1,20+2*0,90) IDEM *(larg.=1,20+2*0,90)	SOMMANO mq	6,30	3,000		18,90	12,78	678,62
						7,50		
						23,10		
						3,60		
						53,10		
537 B.25.003.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica COMPLESSIVAMENTE 2 MC X OGNI INTERVENTO X UNA MEDIA DI 35 KM PER INTERVENTO (rifacimento parziale e completo dei bagni, rampa per disabili) * (par.ug.=17*35*2)	1190,00				1'190,00	2,06	2'451,40
						1'190,00		
538 B.25.004.06	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno BUSSOLE SOSTITUITE(mediamente 25 KG complessivi per bussola, comprensivi di telaio e controtelaio *(par.ug.=(14+8)*0,25)	5,50				5,50	8,75	48,13
						5,50		
539 B.25.004.19	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per							
	A R I P O R T A R E							223'012,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'012,61
540 B.25.004.25	la contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti RUBINETTERIE E TUBAZIONI: complessivamente 20 q.li RINGHIERA VIA CAMERINO					20,00 2,00		
	SOMMANO ql					22,00	7,00	154,00
541 B.25.004.40	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 MATERIALE PROVENIENTE DALLA DEMOLIZIONE DEI MURETTI, in ragione di 25 ql/mc Vedi voce n° 528 [mc 0.44]	25,00				11,00		
	SOMMANO ql					11,00	2,22	24,42
542 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 MATERIALE PROVENIENTE DALLA SCAVO PER LA ESECUZIONE DELLA FONDAZIONE E DEL MASSETTO PER LA RAMPA PER DISABILI, in ragione di ql. 18/mc Vedi voce n° 529 [mc 12.75]	18,00				229,50		
	SOMMANO ql					229,50	3,09	709,16
543 S.03.003.02	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SI STIMANO N. 2,5 Q.LE PER OGNI INTERVENTO * (par.ug.=20*2,5)	50,00				50,00		
	SOMMANO ql					50,00	3,22	161,00
	Parziale 57 - TUTTI (SbCat 20) euro							3'548,11
	Parziale CONFERIMENTI E TRASPORTO A DISCARICA (Cat 5) euro							3'548,11
	Parziale INVALIDITA' 100% / CONNOTAZIONE DI GRAVITA' (SpCat 1) euro							224'061,19
	SICUREZZA (SpCat 3) SICUREZZA (Cat 6) 58 - SICUREZZA (SbCat 21)							
543 S.03.003.02	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 NOLO DI RECINZIONE PER OGNI TIPO DI INTERVENTO [RIFACIMENTO PARZIALE (N. 8) e TOTALE (N. 7) DEI BAGNI, RAMPA (N. 1) , SOSTITUZIONE PORTE (N. 1) E PIATTAFORMA ELEVETRICE (N. 1)] : si stima un periodo complessivo di 180 gg: quindi 180/30=6 *(lung.=2*(2,00+4,00))	6,00	12,00		2,000	144,00		
	SOMMANO mq/30g					144,00	0,33	47,52
	A R I P O R T A R E							224'108,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224'108,71
544 S.03.003.01	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nei ... orti e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 MONTAGGIO DI RECINZIONE PER OGNI TIPO DI INTERVENTO [RIFACIMENTO PARZIALE (N. 8) e TOTALE (N. 7) DEI BAGNI, RAMPA (N. 1) , SOSTITUZIONE PORTE (N. 1) E PIATTAFORMA ELEVATRICE (N. 1)]: *(lung.=2*(2,00+4,00)) SMONTAGGIO DI RECINZIONE *(lung.=2*(2,00+4,00))	18,00 18,00	12,00 12,00		2,000 2,000	432,00 432,00		
	SOMMANO mq					864,00	3,74	3'231,36
545 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m UNO PER OGNI INTERVENTO					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,36	96,48
546 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m UNO PER OGNI INTERVENTO					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	4,17	75,06
547 S.02.003.01	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m UNO PER OGNI INTERVENTO					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,36	96,48
548 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere UNO PER LA ESECUZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE ED UNO PER L'ESECUZIONE DELLA RAMPA PER DISABILI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,21	222,42
549 S.01.043.01	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna. PONTEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PEDANA ELEVATRICE NEL VANO SCALA		2,00		10,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	27,83	556,60
550 S.07.001.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione							
	A R I P O R T A R E							228'387,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228'387,11
	delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 3 operai x 180 gg *(par.ug.=3*180)	540,00				540,00		
	SOMMANO cad					540,00	0,12	64,80
551 S.07.002.01	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone da indossare durante ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 3 op. x 16 settimane *(par.ug.=3*16)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	4,15	199,20
552 S.07.005.01	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... zzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 3 op.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,82	17,46
553 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico 3 op. x 180 gg *(par.ug.=3*180)	540,00				540,00		
	SOMMANO cad					540,00	0,66	356,40
554 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani n. 3					3,00		
	SOMMANO lt					3,00	12,47	37,41
555 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/ o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,71	114,71
556 S.07.022.01	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente piu' sicuro ... ella Salute e normative di riferimento emanate in materia. Sono compresi i costi per i D.P.I. per superfici fino a 50mq box bagno 1 X ogni intervento Vedi voce n° 548 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	185,78	371,56
557 S.07.026.01	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser							
	A R I P O R T A R E							229'548,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	229'840,25	100,000
M:001	INVALIDITA' 100% / CONNOTAZIONE DI GRAVITA' euro	224'061,19	97,486
M:001.001	SOSTITUZIONE VASCA CON DOCCIA euro	22'316,93	9,710
M:001.001.002	06 - CANOSA Michelina, via Gonzaga, 35 - POLICORO euro	4'089,89	1,779
M:001.001.004	09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA euro	4'309,20	1,875
M:001.001.008	20 - DI LEO Giuseppe, via Seneca, 2 - MATERA euro	3'482,23	1,515
M:001.001.011	25 - MARONE Giuseppe, via G. Da Venosa, 14 - MATERA euro	3'514,63	1,529
M:001.001.013	40 - CASTELLANO Vincenzo via del Cerro, 1 - SALANDRA euro	3'396,75	1,478
M:001.001.017	53 - FORMICHELLA Maria, via Gesualdo da Venosa, 14 - MATERA euro	3'524,23	1,533
M:001.002	RIFACIMENTO BAGNO COMPLETO euro	68'066,45	29,615
M:001.002.001	04 - GUIDA Osvaldo, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA euro	6'082,91	2,647
M:001.002.003	08 - TRALLI Emanuele, via del Leone, 22 - MATERA euro	6'120,48	2,663
M:001.002.005	10 - MONTE Pietro, rione Gramsci, 13 - GRASSANO euro	6'150,87	2,676
M:001.002.007	19 - MATTIACCI Domenico, cambio alloggio - POMARICO euro	16'254,75	7,072
M:001.002.009	21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE euro	6'426,63	2,796
M:001.002.010	22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA euro	7'271,76	3,164
M:001.002.014	45 - BATTENTE Mario, via Seneca, 9 - MATERA euro	7'031,76	3,059
M:001.002.015	47 - LOBREGGIO Maria, via Buonarroti, 4 - ROTONDELLA euro	6'438,19	2,801
M:001.002.018	56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA euro	6'289,10	2,736
M:001.003	ALLARGAMENTO PORTE euro	1'128,00	0,491
M:001.003.012	33 - FUSCO Giovanni, via Melchiorre da Montalbano - MONTALBANO J. euro	1'128,00	0,491
M:001.004	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO euro	129'001,70	56,127
M:001.004.004	09 - BATTAFARANO Giambattista, via Buonarroti, 2 - ROTONDELLA euro	22'784,43	9,913
M:001.004.006	15 - TARGIANI Domenico, via Monviso, 4 - POLICORO euro	20'332,98	8,847
M:001.004.009	21 - DE FRANCESCO Angelo, piazza Morra, 2 - SAN MAURO FORTE euro	16'951,10	7,375
M:001.004.010	22 - ADDUCE Teresa, via Togliatti, 10 - MARCONIA euro	18'716,86	8,143
M:001.004.016	49 - MARINO Antonio, via Togliatti, 12 - MARCONIA euro	18'716,86	8,143
M:001.004.018	56 - DEFILPO Pasquale, via A. Costa, 12 - ROTONDELLA euro	15'881,16	6,910
M:001.004.019	57 - MARCONIA Via Camerino, 17 - Rampa per disabili euro	15'618,31	6,795
M:001.005	CONFERIMENTI E TRASPORTO A DISCARICA euro	3'548,11	1,544
M:001.005.020	57 - TUTTI euro	3'548,11	1,544
M:003	SICUREZZA euro	5'779,06	2,514
M:003.006	SICUREZZA euro	5'779,06	2,514
M:003.006.021	58 - SICUREZZA euro	5'779,06	2,514
	TOTALE euro	229'840,25	100,000
	Matera, 11/10/2023		
	Il Tecnico Arch. Pierluigi Bianchi		
	Collaboratore Geom. Antonino TORITTO		
	----- ----- ----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

